

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 2.11	km km	2.110	2.110
				RAZEM	2.110
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 2110.0*5.0	m ² m ²	10550.000	10550.000
				RAZEM	10550.000
3	KNNR 1 0220-10	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 3,00 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład w gruncie kat. III 10550.0	m ³ m ³	10550.000	10550.000
				RAZEM	10550.000
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2110.0*5.0	m ² m ²	10550.000	10550.000
				RAZEM	10550.000
5	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm 2110.0*5.0	m ² m ²	10550.000	10550.000
				RAZEM	10550.000
6	KNNR 6 0113-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych betonowych gr. 10 cm - pozycja zastępcza 2110.0*5.0	m ² m ²	10550.000	10550.000
				RAZEM	10550.000
7	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych betonowych gr. 8 cm - pozycja zastępcza 2110.0*5.0	m ² m ²	10550.000	10550.000
				RAZEM	10550.000
8	KNNR 6 0202-07	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie 2110.0*5.0	m ² m ²	10550.000	10550.000
				RAZEM	10550.000
9	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III 2*2110.0*0.5	m ² m ²	2110.000	2110.000
				RAZEM	2110.000
10	KNNR-W 10 2507-02	Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu 1	m m	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
11	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. -inwentaryzacja powykonawcza 2.11	km km	2.110	2.110
				RAZEM	2.110

mgr inż. Adam Kalinowski
uprawnienia bud. do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
drogowej
PDL/0036/POD/09