

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
"Przebudowa ulicy Leszczynowej w miejscowości Solniczki					
1		D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.			
1.1.1		D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg z przeniesieniem punktów osnowy geodezyjnej.			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1.1.1		0.25+0.031+0.032	km	0.31	
				RAZEM	0.31
1.2		D-01.02.01 Karczowanie drzew i krzaków			
1.3		D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm			
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm, wraz z odwozem na odległość.....km, zagospodarowaniem lub utylizacją	szt.		
d.1.1.3		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	D-01.02.01	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki /utylizacja pozostałości po karczunku drzew i krzaków/ 0.09*1	mp.		
d.1.1.3			mp.	0.09	
				RAZEM	0.09
1.4		D-01.02.01.21 Mechaniczne karczowanie zagajników			
4	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników wraz z odwozem na odległość.....km zagospodarowaniem lub utylizacją.	ha		
d.1.1.4		0.005	ha	0.01	
				RAZEM	0.01
5	D-01.02.01	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki /utylizacja pozostałości po karczunku drzew i krzaków/ 0.2*0.1	mp.		
d.1.1.4			mp.	0.02	
				RAZEM	0.02
1.5		D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu			
6	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) /przyjęto gr. humusu 30 cm - skarpy i teren przyległy/ wraz z odwozem na odl.km, zagospodarowaniem lub utylizacją/ 0.07+86.37+0.77	m ³		
d.1.1.5			m ³	87.21	
				RAZEM	87.21
1.6		D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg			
1.6.1		D-01.02.04.28. Rozebranie nawierzchni drogowych			
7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem wraz z odwozem na odl.km,	m²		
d.1.1.6.1		27+55+475	m²	557.00	
				RAZEM	557.00
8	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem na odl.km,	m²		
d.1.1.6.1		4<kostka kamienna>	m²	4.00	
				RAZEM	4.00
1.6.2		D-01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych			
9	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.1.6.2		160+15	m	175.00	
				RAZEM	175.00
1.6.3		D-01.02.04. Rozebranie istn. ogrodzenia			
10	D-01.02.04	Rozbiórka ogrodzenie z prefabrykatów wraz z odwozem na odl.....km, zagospodarowaniem lub utylizacją	m²		
d.1.1.6.3		16+5+6	m²	27.00	
				RAZEM	27.00
1.6.4		D-01.02.04.81. Rozebranie słupków do znaków drogowych			
11	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków wraz z odwozem na odl.....km, zagospodarowaniem lub utylizacją	szt.		
d.1.1.6.4		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00