

Załącznik nr 8

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej na gruntach wsi Dorożki, odcinek o dł. 940 mb

L.p.	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jedn	Obmiar robót	Cena jedn.	Wartość robót (netto)
1	2	3	4	5	6
1	D.04.01.01 Profilowanie nawierzchni żwirowej Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej na odcinku 940 mb i szer. 4,50 m + rozjazd przy drodze powiatowej	m2	4 250,0		0,00
2	D.01.01.01 Obsługa geodezyjna Wytyczenie odcinka w terenie, wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej odc. 0,940 km	kpl.	1,0		0,00
3	D.04.08.05 Wyrównanie, wzmocnienie nawierzchni Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszyw fr. 0/31,5 mm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem (na odcinku żużlowym + lokalnie wg potrzeb)	m3	120,0		0,00
4	Nawierzchnia (D.05.03.08, 05.03.09) - powierzchniowe utrwalenie Nawierzchnia - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową C65B3PU/RC średniorozpadową i kruszywem frakcji 16/22, 11/16, 5/11, 2/5 mm przedmiar: 940 x 4,00 + łuki rozjazdów do drogi powiatowej	m2	3 780,0		0,00
		Wartość robót netto:			0,00
		podatek VAT 23 %:			0,00
		Wartość robót brutto:			0,00

27.05.2020 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej na gruntach wsi Dorożki Kolonia, odcinek o dł. 980 mb

L.p.	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jedn	Obmiar robót	Cena jedn.	Wartość robót (netto)
1	2	3	4	5	6
1	D.04.01.01 Profilowanie nawierzchni żwirowej Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej na odcinku 980 mb i szer. 4,50 m + rozjazd przy drodze powiatowej	m2	4 430,0		0,00
2	D.01.01.01 Obsługa geodezyjna Wytyczenie odcinka w terenie, wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej odc. 0,980 km	kpl.	1,0		0,00
3	D.04.08.05 Wyrównanie, wzmocnienie nawierzchni Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszyw fr. 0/31,5 mm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem (lokalnie wg potrzeb)	m3	60,0		0,00
4	Nawierzchnia (D.05.03.08, 05.03.09) - powierzchniowe utrwalenie Nawierzchnia - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową C65B3PU/RC średniorozpadową i kruszywem frakcji 16/22, 11/16, 5/11, 2/5 mm przedmiar: 980 x 4,00 + łuki rozjazdów do drogi powiatowej	m2	3 940,0		0,00
Wartość robót netto:					0,00
podatek VAT 23 %:					0,00
Wartość robót brutto:					0,00

27.05.2020 r.