

Przedmiar robót

**Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geodezyjnych:
283, 294 i 327 obręb Złotniki gm. Juchnowiec Kościelny**

L.p.	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jedn.	Obmiar robót
1	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Obsługa geodezyjna Wytyczenie odcinka w terenie, wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej odc.: 0,272 km	kpl.	1
2	D.03.02.01. Regulacja pionowa studzienek i zaworów Regulacja pionowa 3 studzienek kanalizacji sanitarnej i 3 zaworów wodociągowych	szt.	6
3	D.04.01.01. Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej na odcinku 272 m. bieżących i szer. 3,0 m = rozjazdy	m ²	836,0
4	D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1360,0
5	D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm	m ²	836,0
6	Nawierzchnie z pospółki, gr. po zagęszczeniu 16 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie (pobocza i zjazdy)	m ²	544,0
7	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wyrównawcza 50 kg/m ²	ton	41,8
8	D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr. 4 cm - 272m x 3,0m + rozjazdy	m ²	836,0