
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa piłkochwyłów
ADRES INWESTYCJI : 16-001 Hryniewiczze, dz. nr 72
INWESTOR : Gmina Juchnowiec Kościelny
ADRES INWESTORA : 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10
BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIL KALKULACJE : mgr inż. arch. Marcin Tur
DATA OPRACOWANIA : 15.09.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.09.2020

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) - wykopy pod stopy fundamentowe 11*0.8*0.8*1.2	m ³ m ³	8.448	
				RAZEM	8.448
2	KNR 2-01 0314-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) 11*0.8*0.8*1.2	m ³ m ³	8.448	
				RAZEM	8.448
3	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - Wykonanie fundamentów pod piłkochwyty - 50x50x120cm - beton C20/25 z dodatkiem wodoszczelnym W2 0.5*0.5*1.2*11	m ³ m ³	3.300	
				RAZEM	3.300
4	KNR 2-23 0401-01 analogia	Dostawa i montaż piłkochwyków systemowych wysokości 5m, wraz z siatką 48x48mm, gr. splotu 3mm, malowane proszkowo. Piłkochwyty systemowe, 11 słupów z zastrzałami 50x50x2mm w zakończeniach, słupy z profili stalowych 80x80x2 mm. Naciągi z linek stalowych 52	m m	52.000	
				RAZEM	52.000