

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa piłkochwyłów  
ADRES INWESTYCJI : 16-001 Wojszki, dz. nr 131/2  
INWESTOR : Gmina Juchnowiec Kościelny  
ADRES INWESTORA : 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10  
BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIL KALKULACJE : mgr inż. arch. Marcin Tur  
DATA OPRACOWANIA : 21.09.2020

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.09.2020

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-01 0307-02</b>	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) - wykopy pod stopy fundamentowe 8*0.6*0.6*1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.456	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.456</b>
2	<b>KNR 2-02 0204-01</b>	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - Wykonanie fundamentów pod piłkochwyty - 50x50x120cm - beton C20/25 z dodatkiem wodoszczelnym W2 0.4*0.4*1.2*8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.536	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.536</b>
3	<b>KNR 2-23 0401-01 analogia</b>	Dostawa i montaż piłkochwytów systemowych wysokości 4m, wraz z siatką 48x48mm, gr. splotu 3mm, malowane proszkowo. Piłkochwyty systemowe, 8 słupów z zastrzałami 50x50x2mm (4 szt.) w zakończeniach, słupy z profili stalowych 80x80x2 mm. Naciągi z linek stalowych 12+14	m m	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>