

IGK.271.2.9.2021

**Treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz wyjaśnieniami treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Zamawiający informuje, w dniu 12.05.2021 r. do tutejszego organu wpłynęło mailem zapytanie dotyczące przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na udzielenie zamówienia pn.: „**Budowa ulicy Borsuczej w Księżynie i ulicy Kwiatowej w Ignatkach**” W oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej *pzp*, Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela odpowiedzi jak niżej:

I (pytania i odpowiedzi)

1. Pytanie:

Prosimy o podanie okresu gwarancji i pielęgnacji zieleni.

Odpowiedź:

W SST pkt 5.2.2 D09.01.01 Wykonanie trawników dywanowych jest informacja odnośnie 2 lat pielęgnacji zieleni w okresie gwarancyjnym i tak przyjmujemy.

2. Pytanie:

Prosimy o podanie ilości koszeń w okresie pielęgnacji zieleni.

Odpowiedź:

W SST pkt 5.2.2 D09.01.01 Wykonanie trawników dywanowych jest informacja odnośnie 6 koszeń w roku w okresie pielęgnacji zieleni i tak przyjmujemy.

3. Pytanie:

Prosimy o informację kto jest właścicielem drewna z wycinki. Jeżeli Zamawiający prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Odpowiedź:

Właścicielem drewna z rozbiórki jest Wykonawca a o jego wartość należy zmniejszyć kwotę oferty.

4. Pytanie:

Zgodnie z punktem 2 decyzji o wycince mowa jest o uiszczeniu zapłaty w kwocie 201.145,00zł. Prosimy o potwierdzenie, że powyższy koszt poniesie Zamawiający .

Odpowiedź:

Powyższy koszt poniesie Zamawiający .

5. Pytanie:

Zgodnie z załączoną decyzją o wycince drzew przeznaczonych do usunięcia jest 78sztuk, natomiast w przedmiarze 122sztuk. Prosimy o wyjaśnienia i wskazanie prawidłowej ilości drzew do wycinki.

Odpowiedź:

Pozostałe drzewa nie ujęte w decyzji a zamieszczone w przedmiarze nie wymagają pozwolenia na wycinkę ale muszą być usunięte, dlatego do oferty należy przyjąć ilość drzew podaną w przedmiarze.

6. Pytanie:

Zgodnie z punktem 5 decyzji o wycince:

5. Uzależnić zezwolenie wymienione w pkt. 1 niniejszej decyzji od dokonania przez Gminę Juchnowiec Kościelny nasadzeń zastępczych:
- a) miejsce nasadzeń: działka nr geod. 384/2, 385/1 obr. Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny;
 - b) liczba drzew: co najmniej 80 szt.;
 - c) minimalny obwód pni drzew na wysokości 100 cm: 0,5 cm;

Prosimy o potwierdzenie, że ww. nasadzenia nie wchodzą w zakres inwestycji i będą wykonywane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że ww. nasadzenia nie wchodzą w zakres inwestycji i będą wykonywane przez Zamawiającego.

7. Pytanie:

Prosimy o informację kto jest właścicielem frezu powstałego z rozbiórki nawierzchni bitumicznej. Jeżeli Zamawiający prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Odpowiedź:

Właścicielem frezu powstałego z rozbiórki nawierzchni jest Wykonawca.

8. Pytanie:

Opis przedmiotu zamówienia podaje dwie różne długości ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 440 – w punkcie 1 wpisano 75m, w punkcie 4 wpisano 72m Prosimy o ujednoczenie zapisów i potwierdzenie, że sięgacz należy wykonać na długości 75m (km 0+000 do km 0+075,23).

Odpowiedź:

Długość sięgacza przewidzianego do budowy wynosi 72 m. Pozostała część tj. 3 m to część należąca do ulicy Kwiatowej.

9. Pytanie:

Zgodnie z opisem technicznym należy wykonać 3 przepusty pod zjazdami w ciągu rowu przydrożnego o łącznej długości 22,20mb. Pozycja 95 przedmiaru podaje łączną długość 23,10mb (każdy z przepustów po 7,7mb długości). Prosimy o potwierdzenie, że ilość w kosztorysie jest prawidłowa.

Odpowiedź:

Łączna długość przepustów do wykonania zgodnie z decyzją wodnoprawną oraz z projektem drogowym wynosi 22,20 m (3 przepusty po 7,40m). W przedmiarze omyłkowo podano większą długość.

10. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zjazdy indywidualne w ciągu rowu przydrożnego (w km 0+009,73; km 0+041,57; km 0+071,61) należy wykonać z kruszywa naturalnego Cnr grubości 15cm, gdyż uwzględniono je w załączniku nr 2.1, według którego powinny mieć nawierzchnię z kostki polbruk 8cm.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że zjazdy indywidualne w ciągu rowu przydrożnego należy wykonać z kruszywa naturalnego Cnr grubości 15 cm

11. Pytanie:

Według zał. Nr 2.1 zjazdy indywidualne w ciągu rowu przydrożnego (w km 0+009,73; km 0+041,57; km 0+071,61) mają powierzchnię 18,9m² każdy co daje łącznie 18,9x3=56,7m². Pozycja 71 przedmiaru podaje ilość 65,00m². Prosimy o potwierdzenie, że ilość w kosztorysie jest prawidłowa.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że ilość podana w kosztorysie dotycząca powierzchni zjazdów w ciągu rowu przydrożnego tj. 65 m² jest prawidłowa.

12. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zjazdy indywidualne w ciągu ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Kwiatowej należy wykonać jako bitumiczne (o konstrukcji wzmocnionej), gdyż uwzględniono je w załączniku nr 2.1, według którego powinny mieć nawierzchnię z kostki polbruk 8cm.

Odpowiedź:

Zjazdy indywidualne w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej powinny mieć konstrukcję z kostki polbruk gr. 8cm. W załączeniu poprawiony załącznik 2.1 Wykaz robót na zjazdach.

13. Pytanie:

Zgodnie z opisem technicznym oraz przekrojem normalnym podbudowa z kruszywa naturalnego pod ścieżkę pieszo-rowerową ma mieć grubość 16cm oraz 21cm - przy wzmocnionej konstrukcji ścieżki na zjazdach. Pozycja 71 przedmiaru natomiast uwzględnia wykonanie podbudowy grubości 15cm. Nie ma także pozycji wykonania podbudowy z kruszywa grubości 21cm. Prosimy o jednoznaczne wskazanie grubości podbudowy pod ścieżką oraz dodanie pozycji wykonania podbudowy pod wzmocnioną konstrukcją ścieżki na zjazdach.

Odpowiedź:

Zmieniono grubość wykonywanych warstw podbudowy z kruszywa naturalnego na 15 cm dla ścieżki pieszo-rowerowej i 20cm dla wzmocnionej ścieżki pod zjazdami. W załączniku poprawiony rys.3 Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne i przedmiar.

14. Pytanie:

Według wykazu robót na zjazdach publicznych w ul. Kwiatowej (zał. Nr 2.1) należy wykonać nawierzchnię bitumiczną składającą się z podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej, natomiast przekrój normalny i opis techniczny podają nawierzchnię z kostki polbruk grubości 8cm barwy czerwonej. Prosimy o ujednoczenie zapisów oraz potwierdzenie, że należy wykonać nawierzchnię z kostki polbruk 8cm.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że nawierzchnię należy wykonać z kostki polbruk gr. 8cm. W załączeniu poprawiony załącznik 2.1 Wykaz robót na zjazdach

15. Zgodnie z planem sytuacyjnym do SOR należy do istniejących słupków zamontować nowe znaki D-43 i D-42 natomiast w opisie technicznym nie ma mowy o tych tablicach. Prosimy o ujednoczenie zapisów i potwierdzenie, że znaki należy wycenić.

Odpowiedź:

Znaki D-43 i D-42 zostały przyjęte w przedmiarze natomiast w opisie omyłkowo nie wpisano ich do zestawienia.

16. Pytanie:

Zgodnie z opisem technicznym do SOR znaki U-9 należy montować na istniejących słupach o wymiarach nie wystających poza obrys słupa. Na wjeździe na sięgacz na planie wrysowano 2szt znaków U9 oraz dodatkowo znak D-41. Prosimy o potwierdzenie, że znak D-41 również będzie montowany na słupie. Jeżeli nie, prosimy o zwiększenie ilości słupków.

Odpowiedź:

- Ze względu na skrajnię znak D-41 należy umieścić na tym samym słupie co znak D-40 i D4a
17. Pytanie:
Zgodnie z poz. 112 przedmiaru oraz przekrojem normalnym na rampie dla pieszych należy ułożyć płytki na podsypce piaskowej 4cm. Zgodnie z opisem technicznym natomiast na podsypce cementowo- piaskowej 4cm. Prosimy o wskazanie rodzaju podsypki.
Odpowiedź:
Płytki na rampie dla pieszych należy układać na podsypce piaskowej
18. Pytanie:
Prosimy o odstąpienie od wymogu próby technologicznej i wykonania odcinka próbnego.
Odpowiedź:
Wyrażamy zgodę na odstąpienie od wykonania odcinka próbnego i wymogu próby technologicznej
19. Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 73 przedmiaru należy wycenić kruszywo C50/30 gdyż w punkcie 2.2 SST D04.04.02 należy przyjąć „kruszywo uzyskane z przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków zawierające co najmniej 80% ziaren łamanych”
Odpowiedź:
Potwierdzamy, że należy wycenić kruszywo C50/30.
20. Pytanie:
Zgodnie z pkt. 2.2.1 SST D.08.01.01 nasiąkliwość krawężników betonowych nie powinna przekraczać 4%. Należy zwrócić uwagę, że lokalni dostawcy/producenci prefabrykatów betonowych deklarują nasiąkliwość swoich wyrobów zgodnie z normą PN-EN1340 czyli ≤6%. Prosimy o zmianę zapisów dotyczących nasiąkliwości i potwierdzenie, że można zastosować prefabrykaty o nasiąkliwości przynajmniej ≤ 5%.
Odpowiedź:
Wyrażamy zgodę na zastosowanie krawężników o nasiąkliwości nie przekraczających 6 %
21. Pytanie:
Zgodnie z punktem **1.5.2.2. SST D 00.00.00.** „Po przyznaniu kontraktu Wykonawcy zostanie przekazana następująca dokumentacja:
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy drogowy
- projekt stałej organizacji ruchu
- projekt organizacji ruchu na czas budowy „
Z kolei § 6 ust 2 umowy mówi, że projekt Czasowej Organizacji Ruchu ma przygotować i dostarczyć Wykonawca. Prosimy o informację do kogo będzie należeć koszt wykonania projektu CzOR.
Odpowiedź:
Projekt Czasowej Organizacji Ruchu ma przygotować i dostarczyć Wykonawca a jego koszt doliczyć do wyceny (np. do poz. 118 Zał. 1B swz - przedmiaru kanalizacji deszczowej pn. „Roboty przygotowawcze, towarzyszące, obsługa geodezyjna, organizacja ruchu, zajęcie terenu”)
22. Pytanie:
Zgodnie z punktem 5.3 SST D.03.01.02 ława kruszywowa pod przepusty HDPE fi 40cm pod zjazdami powinna być wykonana z kruszywa naturalnego – żwiru (pospółki) grubości 10 cm. W przedmiarze oraz na rysunkach ława ma grubość 20cm. Prosimy o jednoznaczne

wskazanie grubości ławy pod przepusty i ujednoczenie zapisów.

Odpowiedź:

Ława kruszywowa pod przepustami powinna być wykonana z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm, tak jak przyjęto w przedmiarze.

23. Pytanie:

Czy Zamawiający zezwoli na wykonanie warstwy ścieralnej na ścieżce pieszo-rowerowej z AC11S KR1-2 wg aktualnych wytycznych WT-1 i WT-2 2014, która również przewidziana jest dla wymaganej grubości 4cm, a posiada bardziej korzystny szkielet kruszywowy?

Odpowiedź:

Zezwała się na wykonanie warstwy ścieralnej na ścieżce pieszo-rowerowej z AC11S

24. Pytanie:

SST D.08.02.01 CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH odnosi się do wykonania chodników z płyt betonowych z guzkami jak i płyt betonowych gładkich. W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej wykonania chodników z płyt betonowych gładkich. Prosimy o potwierdzenie, że roboty związane z ułożeniem chodników z płyt betonowych 35x35x5cm gładkich nie wchodzi w zakres inwestycji.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że roboty związane z ułożeniem chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm gładkich nie wchodzi w zakres inwestycji.

II Zmiana treści swz

Zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) aby dać Wykonawcom czas niezbędny do złożenia ofert, Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert odpowiednio: do **24.05.2021 r. do godz. 12.00** - składanie ofert oraz do **24.05.2021 r. od godz. 13.00** - otwarcie ofert.