

Data opracowania: 2021-08-16

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi w m. Janowicze Kolonia ETAP II

---

Adres obiektu budowlanego: 200205\_2 gm. Juchnowiec Kościelny, Obręb 0015 Janowicze Kolonia, dz. nr geod. 124

Zamawiający: Gmina Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 1016-061 Juchnowiec Kościelny

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

---

### Spis działów przedmiaru robót

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Janowicze Kolonia - część 2	
1.1. Szafka oświetleniowa	
1.2. Linie kablowe oświetleniowe	
2. Opłaty dodatkowe związane z inwestycją	

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<b>Dział nr 1. Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Janowicze Kolonia - część 2</b>		
			<b>Dział nr 1.1. Szafka oświetleniowa</b>		
1	KNNR 5 0707-03		Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXs 4x25mm <sup>2</sup>	m	5,00
2	KNNR 5 0726-1		Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - dla kabla YAKXs 4x35	szt.	2,00
3	KNNR 5 0403-03		Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym- szafka oświetleniowa SO o parametrach wg rys. nr E-3	szt.	1,00
			<b>Dział nr 1.2. Linie kablowe oświetleniowe</b>		
4	KNNR 5 0701-05		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>	41,60
5	KNNR 5 0702-05		Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>	41,60
6	KNNR 1 0408-02		Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami mechanicznymi	m <sup>3</sup>	41,60
7	KNNR 5 0706-01		Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m	130,00
8	KNNR 5 0705-01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm- rura HDPE 110 np. SRS	m	9,00
9	KNNR 5 0705-01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura HDPE 110 np. DVK	m	30,00
10	KNNR 5 0707-03		Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXs 4x35	m	91,00
11	KNNR 5 0713-03		Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKXs 4x35 w przepustach, słupach	m	39,00
12	KNNR 5 1001-02		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słup stalowy, ocynkowany o wysokości sztycy 7m, o zwiększonej wytrzymałości (stal o wytrzymałości min. 315 MPa) i poszerzonym otworze drzwiczek wewnętrznych (600mmx130mm) oraz wysięgnikiem rurowym jednoramiennym giętym wys.2m, długości 1,5m i kącie nachylenia 5st. o parametrach z dokumentacji technicznej	szt.	5,00
13	KNNR 5 1002-02		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik jednoramienny rurowy wysokości 2,0 m i długości 1,5m oraz kącie nachylenia 5 st. o parametrach z dokumentacji technicznej	szt.	5,00
14	KNNR 5-12 0307-01		Zabezpieczenie podziemnej części słupa /dwukrotne malowanie Bitexem fundamentów słupów oraz nadziemnej części słupa./	m <sup>2</sup>	12,50
15	KNNR 5 1001-02		Montaż tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej - Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa 1x2A o parametrach z dokumentacji technicznej	szt.	5,00

## 1.2. Linie kablowe oświetleniowe

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
16	KNNR 5 1003-04		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m - przewód YDY 2x2,5	kpl.	5,00
17	KNNR 5 1004-02		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 39W i parametrach z dokumentacji technicznej	szt.	5,00
18	KNNR 5 0726-1		Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - dla kabla YAKXs 4x35mm <sup>2</sup>	szt.	10,00
19	KNNR 5 0907-02		Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gr. kat. III - bednarka FeZn 25x4mm	m	130,00
20	KNNR 5 0606-05		Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat. III.	szt.	4,00
21	KNNR 5 0606-06		Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat. III za następne 1.5 m długości	szt.	12,00
22	KNNR 5 1302-03		Badanie linii kablowej nN - kabel 4 żyłowy	odcinek	5,00
23	KNNR 5 1304-01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	4,00
24	KNNR 5 1304-02		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	4,00
			<a href="#">Dział nr 2. Opłaty dodatkowe związane z inwestycją</a>		
25			Badanie zagęszczenia gruntu	kpl	1,00
26			Pomiary oświetleniowe (natężenie)	kpl	1,00
27			Opłaty za wyłączenia, dopuszczenie i nadzór PGE oraz konserwatora oświetlenia ulicznego	kpl	2,00
28			Pełna obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00