


D1 - dach nieocieplony
pokrycie dachu: blachodachówka
łaty 5cm
folia paroprzepuszczalna
krokiew 8x15cm, częściowo ze wzmocnieniem
w postaci desek 5x15cm

S2 - ściana
panele ściennie 0,5cm
folia paroprzepuszczalna
ruszt drewniany 5cm, pomiędzy wełna mineralna 5cm
plyta pilśniowa 0,5cm
bal drewniany 12cm
ruszt drewniany 2,5cm
panele ściennie 0,5cm

ST1 - strop
belki stropowe 20x25cm, częściowo ze wzmocnieniem
w postaci desek 5x15cm
deski drewniane 3,2x20cm
plyta pilśniowa 1,2cm
panele sufitowe 0,6cm

PG1 - podłoga na legarach
deski drewniane 3,2cm
legary 14cm
podwalina 24cm

S1 - ściana
panele ściennie 0,5cm
folia paroprzepuszczalna
ruszt drewniany 8cm, pomiędzy wełna mineralna 5cm
plyta pilśniowa 0,5cm
bal drewniany 12cm
ruszt drewniany 6,5cm
szalówka 2,5cm

	"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		NR RYS. <b>I-5</b> DATA: 01.06.2018
	NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: <b>Budynek świetlicy wiejskiej w Klewinowie na działce nr 435,          gmina Juchnowiec Kościelny</b>		
STADIUM PROJEKTU: <b>I</b>	NAZWA RYSUNKU: <b>PRZEKRÓJ A - A - INWENTARYZACJA</b>	SKALA: <b>1:100</b>	
SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA:	PROJEKTANCI: mgr inż. arch. ANETA SĄDOWSKA nr upr. 41/PDOKK/2015	PODPIS:	
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM			